

รายการวัสดุก่อสร้าง

โครงการ วางพ่อน้ำเข้าสระน้ำสาธารณะหนองปรือ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรง/หน่วย	เป็นเงิน	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานดินขนาด 0.80 x 0.80 x 120.00 เมตร	76.80	ลบ. ม.	-	-	99.00	7,603.20	7,603.20	
2	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 60.00 เมตร	113	ท่อน	462.62	52,276.06	-	-	52,276.06	
3	บ่อพัก คสล. สำเร็จรูป(พร้อมฝา)สำหรับท่อ คสล. ๑ 60.00 ม.	7	บ่อ	3,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	ราคาท้องตลาด
4	คอนกรีตหยาบรองพื้น	3.40	ลบ. ม.	1,635.00	5,559.00	310.00	1,054.00	6,613.00	
5	ทรายหยาบรองพื้น	3.39	ลบ. ม.	443.00	1,501.77	90.00	305.10	1,806.87	
6	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป.๑ 4 มม. ๑ 0.20 x 0.20 ม.	67.80	ตร. ม.	24.00	1,627.20	5.00	339.00	1,966.20	
7	อิฐบล็อก	40.00	ก้อน	5.00	200.00	-	-	200.00	
8	ปูนยาแนวรอยต่อท่อหนา 0.05 ม. กว้าง 0.10 ม. โดยรอบท่อ	1.28	ลบ. ม.	-	-	-	-	-	
	4.1 ปูนซีเมนต์	7.00	ถุง	100.00	700.00	-	-	700.00	
	4.2 ทราย	1.00	ลบ. ม.	443.00	443.00	-	-	443.00	
รวมค่าก่อสร้าง(ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)								96,108.33	

(ลงชื่อ).....



.....ผู้ประมาณราคา

(นายจรรย์ กมลรัมย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

สรุปรายการวัสดุก่อสร้าง

โครงการ วางท่อน้ำเข้าสระน้ำสาธารณะหนองปรือ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 4

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	คำวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานประเภทโยธา งานอาคาร	96,108.33	1.2726	122,307.46	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				เงินหักประกันผลงาน 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ปรับลดเหลือ	122,307.46 122,300.00	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ตัวอักษร(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายเจริญ กมลรัมย์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายปรีนทร์ บุรีศักดิ์กุล)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายจินดา ภูมิเขตต์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายสมบุญรณ์ สิทธิสังข์)
ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างห้องสูงขนาดความสูง 10 คูบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกตูม หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทโยธา งานอาคาร	241,276.35	1.2726	307,048.28	เงินค่างหน้าจ่าย 0 %
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				เงินประกันผลงาน 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	
				ปรับลดเหลือ	
สรุป				307,048.28	
				307,040.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเจริญ กมลรัมย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายจินตกา ภูมิเขตต์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายปรีรินทร์ บุรีภักติกุล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบุญ สิริสิทธิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม