

สรุปรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  
 หน่วยงานที่ออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานประเภทโยธา งานก่อสร้างทาง	550,668.45	1.3347	734,977.17	Factor f
2	งานทอระบายน้ำ	2,335.50	1.2491	2,917.27	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
4	งานป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			737,894.44	
	ปรับใช้เพียง			737,800.00	
	ตัวอักษร ( เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน )				

เฉลี่ยตารางเมตรละ

515.22 บาท

<p><b>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</b></p> <p>(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ                      (นายจินดา ภูมิเขตต์)</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>(ลงชื่อ) ..... กรรมการ                      (นางสาวพรรณธิญากร สีทวนอก)</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา</p> <p>(ลงชื่อ) ..... กรรมการ                      (นางวันชัยพร ชะชินรัมย์)</p> <p>ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ</p>	<p>(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา                      (นายจรูญ กมลรัมย์)</p> <p>ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน</p> <p>(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจ                      (นายจินดา ภูมิเขตต์)</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ                      (นายปรีดิษฐ์ บุรีภักดี)</p> <p>ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>(ลงชื่อ) .....อนุมัติ                      (นายสมบุญ สิริสังข์)</p> <p>ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม</p>
--	--

รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

สถานที่ บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 358.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 1,432.00 ตร.ม.

ที่	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บ.)
		หน่วย	จำนวน	บ./หน่วย	เป็นเงิน(บ.)	บ./หน่วย	เป็นเงิน(บ.)	
1	งานเครื่องจักรปรับเกรด	1,432.00	ตร.ม.		-	1.67	2,391.44	2,391.44
2	งานทรายรองพื้น	71.60	ลบ.ม.	514.00	36,802.40	99.00	7,088.40	43,890.80
3	งานเสริมพื้นทางหินคลุก	-						
4	งานคอนกรีต(ค.2)	214.80	ลบ.ม.	1,728.97	371,382.76	306.00	65,728.80	437,111.56
5	งานเหล็กเสริม	0.93	ตัน		-	-	-	-
	เหล็ก Wire Meth Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	1,432.00	ตร.ม.	25.00	35,800.00	5.00	7,160.00	42,960.00
	เหล็ก SR 24 Dia 15 มม.	0.43	ตัน	16,149.53	2,422.42		-	2,422.42
	เหล็ก SR 24 Dia 15 มม.	0.50	ตัน	16,149.53	3,875.88		-	3,875.88
6	งานแบบ							
	แบบเหล็ก	716.00	เมตร		-	10.00	7,160.00	7,160.00
7	งานท่อระบายน้ำ							
	ท่อ คสล. Dia 0.40 cm	5.00	ท่อน	327.10	1,635.50	140.00	700.00	2,335.50
8	งานอื่นๆ							
	งานหินคลุกไหล่ทาง	26.85	ลบ.ม.	252.00	6,766.20	99.00	2,658.15	9,424.35
	แอสฟัลท์หอยดรอยต่อ	286.40	เมตร	5.00	1,432.00		-	1,432.00
	รวม				460,117.16		92,886.79	
รวมค่าวัสดุ + แรงงาน								553,003.95

รวมค่าวัสดุ 460,117.16 บาท

รวมค่าแรงงาน 92,886.79 บาท

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา

(นายเจริญ กมลรัมย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๔๙,๔๗๘.๖๑ บาท

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

**สภาพเดิม** เป็นถนนหินคลุก

**ดำเนินการ** ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๒.๐๐ ตารางเมตร (มีไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง) งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ แห่งๆละ ๕ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.โคกตูม กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๓๗,๘๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร. ๔

๕.๒ แบบ พร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจินดา ภูมิเขตต์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพรรณธิญากร สีทวนอก	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.๓ นางวันขพร ชะชินรัมย์	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ